



PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica N° 2025.02.27.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Araripé – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 14.133/2021, às cláusulas e condições previstas no Edital da **Dispensa Eletrônica N° 2025.02.27.1**, com data de abertura marcada para o dia **12 DE MARÇO DE 2025**, às **009h00min**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO:** Contratação de serviços a serem prestados na execução das obras de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento, na Rua Vice Prefeito Francisco Haroldo Rodrigues de Paiva, Cohab III - Sede Do Município de Araripé/CE.
- **VALOR TOTAL:** R\$ 121.537,07 (Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos)
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Projeto básico deste edital.
- O licitante declara que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **HILDEMILSON ALVES BEZERRA, CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 374675314 SSP-SP e CPF N° 769.558.693-53**, como nosso representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

HILDEMILSON
ALVES
BEZERRA:76955869353
353

Assinado de forma digital
por HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11
17:11:14 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:23391448
334

Assinado de forma
digital por JOAO LEITE
DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11
17:11:28 -03'00'



H B Serviços de Construção LTDA - ME



Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de **5 (cinco) dias** consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço.

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 – BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
FONES: (98) 9 8201-6956
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

SANTA INÊS - MA
11 DE MARÇO DE 2025


HILDEMILSON
ALVES
BEZERRA:769558
69353

Assinado de forma digital
por HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11
17:11:43 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:2339144
8334

Assinado de forma
digital por JOAO LEITE
DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11
17:11:57 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025		BDI : 26,00%	
	LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,45%
			SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINRAES	R\$ 4.843,39	3,99%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.136,24	3,40%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.106,42	91,42%
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.451,02	1,19%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25.079,10
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 96.457,97
		VALOR TOTAL:	R\$ 121.537,07

Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos

HILDEMILSON ALVES
 BEZERRA:76955869
 353

Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
 Dados: 2025.03.11 17:12:14 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO
 NETO:233914483
 34

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO
 NETO:23391448334
 Dados: 2025.03.11 17:12:25 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRI.

H B Serviços de
Construção

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DATA : 11/03/2025

BDI : 26,00%

VERSÃO

HORA

MESES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/01 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições Proprietas PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 451,54	R\$ 568,94	R\$ 3.612,32	R\$ 4.551,52
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	833,92	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 233,50	R\$ 291,87
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	833,92	R\$ 3,94	R\$ 4,96	R\$ 3.285,64	R\$ 4.136,24
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	760,30	R\$ 89,14	R\$ 112,32	R\$ 67.773,14	R\$ 85.396,90
3.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	253,30	R\$ 47,75	R\$ 60,17	R\$ 12.095,08	R\$ 15.241,06
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	258,80	R\$ 32,10	R\$ 40,45	R\$ 8.307,48	R\$ 10.468,46
4	SERVIÇOS FINAIS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	833,92	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 1.150,81	R\$ 1.451,02

VALOR BDI TOTAL: R\$ 25.079,10

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 96.457,97

VALOR TOTAL: R\$ 121.537,07


Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos



HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:769558693
Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11 17:12:40 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:23391448334
Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11 17:12:55 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%		
	LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	FORTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
			SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	MES	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.843,39	100,00 %		100,00 %
			R\$ 4.843,39		R\$ 4.843,39
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.136,24	100,00 %		100,00 %
			R\$ 4.136,24		R\$ 4.136,24
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.106,42	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 55.553,21	R\$ 55.553,21	R\$ 111.106,42
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.451,02		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.451,02	R\$ 1.451,02
		R\$ 121.537,07	R\$ 64.532,84	R\$ 57.004,23	
			R\$ 64.532,84	R\$ 121.537,07	R\$ 121.537,07



HILDEMILSON
ALVES
BEZERRA:7695586
9353


Assinado de forma digital
por HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11
17:13:11 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:233914483
34

Assinado de forma digital
por JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11
17:13:23 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

H B Serviços de Construção

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%															
LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>33,50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	33,50%	Composições Próprias		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	33,50%															
Composições Próprias		0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE																	

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 389,00	R\$ 389,00
00005065 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 25,66	R\$ 0,28
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 14)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,75	R\$ 0,18
00004509 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,46	R\$ 17,51
TOTAL Material:					R\$ 406,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,37	R\$ 9,83
0316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 21,52	R\$ 24,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 21,35	R\$ 10,67
TOTAL Serviço:					R\$ 10,67

VALOR:	R\$ 451,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 438,94
VALOR ENCARGOS (92,17%):	R\$ 12,60
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 451,54
VALOR COM BDI:	R\$ 568,94
QUANTIDADE (M2):	8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 3.612,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.551,52

0373 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 78,1300	R\$ 0,0781
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1800	R\$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3200	R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0851

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1923

VALOR:	R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,15
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,13
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,28
VALOR COM BDI:	R\$ 0,35
QUANTIDADE (M2):	833,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

H B Serviços de Construção

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DATA: 11/03/2025 **BDI:** 26,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,02%

VALOR TOTAL: R\$ 233,50

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 291,87

105597 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01142310	R\$ 72,50	R\$ 0,82
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	R\$ 323,80	R\$ 0,34
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01219080	R\$ 104,34	R\$ 1,27
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 267,29	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00997380	R\$ 73,20	R\$ 0,73
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00251950	R\$ 175,55	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01249320	R\$ 21,52	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,26

VALOR:	R\$ 3,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,39
VALOR ENCARGOS (92,17%):	R\$ 0,55
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3,94
VALOR COM BDI:	R\$ 4,96
QUANTIDADE (M2):	833,92
VALOR TOTAL:	R\$ 3.285,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.136,24

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 71,47	R\$ 9,35
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 172,19	R\$ 0,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,88


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

HILDEMILSON ALVES
 Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:7695586933
 Data: 2025.03.11 17:14:21

JOAO LEITE DE ARAUJO

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
 Data: 2025.03.11 17:14:35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO		DATA: 11/03/2025		BDI: 26,00%		
	LOCAL:		RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
					SINAPI		2025/01 COM DESONERAÇÃO		
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 133,00	R\$ 15,16
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.007,25	R\$ 33,23
TOTAL Material:						R\$ 48,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 26,58	R\$ 10,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 21,52	R\$ 8,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 566,13	R\$ 11,54
TOTAL Serviço:						R\$ 11,54

VALOR:	R\$ 89,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 80,88
VALOR ENCARGOS (92.17%):	R\$ 8,26
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 89,14
VALOR COM BDI:	R\$ 112,32
QUANTIDADE (M2):	760,30
VALOR TOTAL:	R\$ 67.773,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 85.396,90

C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,6320

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 90,6800	R\$ 0,2720
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 447,0300	R\$ 0,3129
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2600	R\$ 1,3150
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 30,0500	R\$ 30,0500
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,7600	R\$ 0,1904
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
TOTAL Serviço:						R\$ 33,1187

VALOR:	R\$ 47,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,63
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 47,75
VALOR COM BDI:	R\$ 60,17
QUANTIDADE (M):	253,30
VALOR TOTAL:	R\$ 12.095,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 15.241,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

H B Serviços de Construção

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%															
LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00% 0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE																	

94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R\$ 131,29	R\$ 1,29
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 461,94	R\$ 17,36
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,76	R\$ 0,75
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08330000	R\$ 17,83	R\$ 1,48
TOTAL Material:					R\$ 20,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 26,75	R\$ 6,22
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23260000	R\$ 21,52	R\$ 5,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,22

VALOR:	R\$ 32,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,50
VALOR ENCARGOS (92.17%):	R\$ 3,60
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 32,10
VALOR COM BDI:	R\$ 40,45
QUANTIDADE (M):	258,80
VALOR TOTAL:	R\$ 8.307,48
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10.468,46

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,93
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1,74
QUANTIDADE (M2):	833,92
VALOR TOTAL:	R\$ 1.150,81
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.451,02

B

HILDEMILSON ALVES
 BEZERRA:769558693
 53
 Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
 Dados: 2025.03.11 17:15:54 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO
 NETO:23391448334
 Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
 Dados: 2025.03.11 17:16:27 -03'00'

HB Serviços de Construção	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%	
	LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PROPRIA	92,17%	53,50%
				0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
C	Garantia/seguros	0,40%
D	Lucro	6,67%
	TOTAL	7,07%

Despesas Indiretas		
A	Administração central	4,01%
B	Custo financeiro	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

E Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + A + C + R) \times (1 + B) \times (1 + D)}{(1 - E)} - 1$$

Handwritten signature/initials

HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869
353

Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11 17:16:45 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO
NETO:2339144833
4

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11 17:17:03 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%		
LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

Handwritten signature/initials

HILDEMILSON
ALVES
BEZERRA:76955869
353

Assinado de forma digital
por HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11
17:17:33 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:2339144833
4

Assinado de forma digital por JOAO
LEITE DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11 17:17:47 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA : 11/03/2025	BDI : 26,00%		
LOCAL:	RUA VICE PREFEITO FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA, BAIRRO COHAB III, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

HILDEMILSON
ALVES
BEZERRA:769558
69353

Assinado de forma digital
por HILDEMILSON ALVES
BEZERRA:76955869353
Dados: 2025.03.11
17:18:05 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:2339144
8334

Assinado de forma
digital por JOAO LEITE
DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2025.03.11
17:18:30 -03'00'

JB



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920448/2025

Emissão: 27/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: 4xZZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME

CNPJ: 21.106.785/0001-51

Registro: 0005455340

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 08/09/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

42.21-9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR

71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA JUSCELINO KUBSITCHEK, 50, VILA MILITAR, SANTA INÊS, MA, 65306295

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545655DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989300. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO LEITE DE ARAUJO NETO

Registro: 0601100379

CPF: ***.914.483-**

Data Início: 27/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

JB





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920448/2025

Emissão: 27/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: 4xZZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HILDEMILSON ALVES BEZERRA

CPF: ***.558.693.**

Função: EMPRESÁRIO



Handwritten signature or mark in blue ink.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920455/2025

Emissão: 27/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: A0YWw



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOAO LEITE DE ARAUJO NETO
Registro: 0601100379
CPF: ***.914.483-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 22/01/2025
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 148747

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 05/02/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME
Registro: 0005455340
CNPJ: 21.106.785/0001-51
Data Início: 27/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

45





MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA
40.102.988/0001-14

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Araripé / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Araripé

Número do processo: 2025.02.27.1

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: 2025.02.27.1

Data da abertura: 12/03/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA

Telefone: **** / (88) 9926-6584

CNPJ/MF: 40.102.988/0001-14

E-mail: mtcengenharia20@gmail.com

Endereço: rua nenem arrais, 70, centro, Assaré / CE - CEP: 63.140-000

5

rua nenem arrais, 70, centro, Assaré / CE - CEP: 63.140-000.